

Consorzio Stradale Via del Casale Lumbroso

Ricerca di Mercato 2019

Il Consorzio dovendo procedere con l'individuazione di un fornitore adito ad eseguire nel triennio 2020-2021-2022 la manutenzione delle strade consortili con tutti i manufatti annessi e connessi alla sede stradale (partita carrabile, cunette, banchine, fognoli, illuminazione stradale, segnaletica, ecc.), allo scopo di conservarne il buono stato della viabilità e garantire il transito e la pubblica incolumità nei limiti della programmazione così come stabilita dal CdA.

Le strade consortili sulle quali deve essere svolta la manutenzione sono: Via del Casal Lumbroso che ha inizio dalla Via Paolo Orano (Aurelia), fino alla Via di Malagrotta; la Via Francesco Severi e la Via Carlo Severini (primi 500 m – fino cabina ACEA) con tutti i manufatti annessi e connessi alla sede stradale, allo scopo di conservarne il buono stato della viabilità, garantire il transito e la incolumità pubblica.

La suddetta manutenzione sarà articolata mediante opere da pagarsi a corpo (forfait) ed opere da contabilizzarsi a misura.

Le opere di manutenzione, pagate a corpo (forfait), richieste all'Appaltatore sono:

1. per il tratto della Via del Casal Lumbroso compreso fra la Via Paolo Orano (Aurelia) ed il civico n°241, Via Severi e Via Severini, con **frequenza mensile**;
2. per il tratto della via del Casal Lumbroso compreso fra civ n°241 e la Via di Malagrotta, con **frequenza trimestrale ogni mese secondo il crono programma concordato** e nel normale orario di lavoro provvedere:

a) **alla manutenzione e pulizia delle sedi stradali**, anche se dovuta a depositi abusivi effettuati sulle carreggiate, banchine, cunette e marciapiedi, ecc., con interventi da eseguirsi in ore diurne feriali mediante l'utilizzo di **almeno due persone addette ai servizi. e idonea attrezzatura e macchinari**.

b) **alla manutenzione e pulizia delle griglie e pozzetti** del sistema di raccolta e smaltimento delle acque stradali

c) **al diserbo** e/o alla estirpazione delle erbe delle carreggiate stradali, lungo le cigliature, cunette e murature di recinzione, nonché dei marciapiedi, taglio dei rami aggettanti sulla sede stradale fino all'altezza di 3,00 ml, e quelli anche ad una maggiore altezza che comunque ostacolano la regolare illuminazione della strada nelle ore notturne; il lavoro di cui sopra dovrà essere effettuato quando se ne renderà necessario ed almeno due volte l'anno in autunno ed in primavera secondo la specificità dell'intervento.

d) **alla vigilanza delle strade nel corso degli interventi programmati, ed alla colmatura immediata delle** buche fino alla massima dimensione cm 50x50 h 5 cm con conglomerato bituminoso fine idoneo;

e) **alla assistenza ai Tecnici** del Consorzio per tutte le operazioni di verifica e collaudo delle opere in manutenzione: sia ordinaria a corpo sia a misura.

f) **alla segnalazione** al Consorzio di eventuali opere necessarie e non previste dal forfait, onde consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne l'eventuale esecuzione. Tali lavori saranno pagati a misura.

Saranno altresì a carico dell'individuato Appaltatore

- Tutti gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori,
- **La segnalazione del cantiere, per ogni tipo di manutenzione ordinaria e/o di intervento straordinario, con idonei cartelli posti in vista sulla sede stradale** due sensi di marcia e **sui mezzi in opera impiegati**, indicanti il Consorzio committente, l'Impresa, il nome dell'Assistente e l'eventuale Direttore dei lavori con i loro recapiti.

- I noleggi delle attrezzature e mezzi di trasporto, trasporti alla discarica, salari per maestranze idonee e relativi oneri sociali, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi e simili, relativi alle responsabilità derivanti dai lavori in corso nelle zone di cantiere, per un massimale minimo di €1.000.000,00
- Tutta l'assistenza necessaria per consentire l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni comunali, le opere per l'interruzione del traffico, alle segnalazioni opportune, ecc., in modo da sollevare il Consorzio committente da qualsiasi responsabilità, noia o molestia, da parte di chicchessia, in relazione alla esecuzione dei lavori in contratto.
- La esecuzione di transennamenti completi di segnalazioni diurne, e notturne, eseguiti a norma di legge, per la presenza di voragini, danni di acqua, franamenti di muri di contenimento e manufatti in genere e comunque qualsiasi altro intervento atto a tutelare la pubblica incolumità.
- La immediata esecuzione di tutte le opere necessarie **di pronto intervento**, in modo da assicurare la percorribilità della sede stradale in sicurezza ed il funzionamento degli impianti consortili, anche in caso di incidenti, o danni provocati da terzi; in tal caso è fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare immediatamente al Consorzio sia le modalità del pronto intervento, sia le opere necessarie per l'eventuale ripristino definitivo degli impianti danneggiati, e lo stato dei luoghi originario.

quanti siano interessati sono invitati ad inviare **formale richiesta per la ricezione del capitolato tecnico completo** a mezzo PEC al seguente indirizzo consorziocasaleumbroso@pec.it e, qualora non iscritti nell'Elenco Fornitori Consorzio, a procede con la **preventiva obbligatoria** compilazione e trasmissione dell'apposito modulo.

La richiesta dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 29.11.2019

La presente ricerca di mercato è pubblicata per la durata di 15 giorni sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente dalle ore 13:00 di giovedì 14 novembre 2019 alle ore 18:00 di venerdì 29 novembre 2019.

Il RUP
geom. Stefano Azzimato

